



СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, гр. София, бул. "Ген. Тотлебен" № 34

Рег. №3СВ-5555/11.07.2019 г.
Екз. единствен!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РЕМОНТ НА СГРАДИ

СОФИЯ
2019 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА.

Ремонт на сгради.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/ ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

За всеки конкретен обект - съгласно приложението.

3. ТАКТИКО -ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

Влаганите материали да имат декларация за съответствие от производителя или доставчика.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Влаганите материали да отговарят на БДС и други стандартационни документи.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

Не се изискват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

1. Всички влагани материали и консумативи да:

- имат оценка за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;

- са доставени в опаковка на производителя.

2. Опаковката, маркировката и етикета на материалите и консумативите да отговарят на изискванията на действащите наредби за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на строителни имуществва и материали.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, издадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Екземпляр от Акт образец 12 (за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за „Съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г. ”, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

8.2. Екземпляр от Акт образец 19 за завършените и подлежащи на заплащане натурални видове СМР.

8.3. Екземпляр от Протокол за поети гаранционни условия от изпълнителя, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, издадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г.

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/ ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

„Ремонт на покривно покритие на сграда №22 „Битов корпус №2”

№	Наименование	Технически изисквания	Мярка	К-во
1	Демонтаж стара хидроизолация		м2	582,00
2	Демонтаж на покривна обшивка от поцинкована ламарина		м.л.	122,00
3	Демонтаж на шапки по комини		бр.	3
4	Демонтаж на улици		м.л.	122,00
5	Демонтаж на водосборни казанчета		бр.	10
6	Демонтаж на водосточни тръби		м.л.	200,00
7	Доставка и монтаж на поцинковани шапки на комини	Поцинкована ламарина с полиестерно покритие б=1мм, дебелина на цинковото покритие мин. 200гр./м2, и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери 1,5x0,5м.	бр.	3
8	Водобранен профил комини	Поцинкована ламарина с полиестерно покритие б=1мм, дебелина на цинковото покритие мин. 200гр./м2, и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери 12x0,07 м.	м.л.	12,00
9	Вароциментова мазилка комини	За полагане на външни тухлени зидарии, устойчива на атмосферни влияния, в съотношение цимент/гасена вар/пясък 1/0,3/4, дебелина до 5см.	м2	12,00
10	Шпакловка с мрежа и ъгли на комини	За външна употреба на циментова основа, мразоустойчива и водоотблъскваща, дебелина до 5мм.	м2	12,00
11	Силикатна мазилка на комини	Водна дисперсия на калиеви силикати и акрилни смоли с минерални пълнители и пигменти, устойчиви на лоши атмосферни условия	м2	12,00
12	Обшивка комини	Поцинкована ламарина с полиестерно покритие б=1мм, дебелина на цинковото покритие мин. 200гр./м2, и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери 12x0,5 м.	м.л.	12,00

13	Монтаж на хидроизолация с течна гума - грунд, двуслоен изомакс с воал	Течна битумна хидроизолация в състав финнодисперсна система от битум, каучук, емулгатор и вода, пластификатори, неорганични пълнители и армиращи влакна, устойчива на природни въздействия, химически влияния, ниски и високи температури, несъдържаща органични разтворители, пожаробезопасна, воал от полиестер с ширина 1.00 м.	м2	1164,00
14	Монтаж на поли от поцинкована ламарина по бордове на покрива и козирка над вход	Поцинкована ламарина с полиестерно покритие б=1мм, дебелина на цинковото покритие мин. 200гр./м2, и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери 122x0,5 м.	м2	122,00
15	Монтаж на шапки от поцинкована ламарина по бордовена покрива и козирка над вход	Поцинкована ламарина с полиестерно покритие б=1мм, дебелина на цинковото покритие мин. 200гр./м2, и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери 122x0,5 м.	м2	122,00
16	Монтаж на нови водосборни казанчета	Поцинкована ламарина с полиестерно покритие б=1мм, дебелина на цинковото покритие мин. 200гр./м2, и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, Ф-120мм.	бр.	10
17	Монтаж на улици	Поцинкована ламарина с полиестерно покритие б=1мм, дебелина на цинковото покритие мин. 200гр./м2, и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, Ф-120мм.	м.л.	122,00
18	Монтаж на водосточни тръби	Поцинкована ламарина с полиестерно покритие б=1мм, дебелина на цинковото покритие мин. 200гр./м2, и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, Ф-120мм	м.л.	200,00

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
„Ремонт на покрива на сграда №19 „Склад””

№	Наименование	Технически изисквания	Мярка	К-во
1	Демонтаж мълниезащитна инсталация		бр.	1
2	Демонтаж на стари керемиди и греди		м2	330,00
3	Разваляне на летвена обшивка		м2	330,00
4	Подмяна на дървени елементи		м3	10,00
5	Направа на дъсчена обшивка	нерендосани иглолистни дъски, 2 см.	м2	330,00
6	Доставка и монтаж на челни дъски	рендосани, 2/24 см (уточняване ширина на място), байцвана	м.л.	80,00
7	Доставка и монтаж на PVC улуци	Ф-100, цвят - кафяв	м.л.	62,00
8	Доставка и монтаж на PVC казанчета	Ф-100, цвят - кафяв	бр.	6
9	Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби	Ф-100, цвят - кафяв	м.л.	24,00
10	Покриване с дишаща противовлажна мембрана	паропронепускливо фолио с тегло не по - малко от 120-гр/м2	м2	330,00
11	Направа на двойна летвена скара върху дъсчената обшивка	3/4 см	м2	330,00
12	Покриване с керемиди тип "Марсилски" (включително капаци по било)	цвят стандартен	м2	330,00
13	Обшивка от ламарина на челна дъска	поцинкована ламарина, 0,5 мм	м.л.	20,00
14	Възстановяване и ремонт на мълниезащитна инсталация	аналогично на съществуващата	бр.	1