



СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, гр. София, бул. "Ген. Тотлебен" № 34

Рег. №3СВ-5555/11.07.2019 г.
Екз. единствен!

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РЕМОНТ НА СГРАДИ

СОФИЯ
2019 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА.

Ремонт на сгради.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/ ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

За всеки конкретен обект - съгласно приложението.

3. ТАКТИКО -ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

Влаганите материали да имат декларация за съответствие от производителя или доставчика.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Влаганите материали да отговарят на БДС и други стандартционни документи.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

Не се изискват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

1. Всички влагани материали и консумативи да:

- имат оценка за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;

- са доставени в опаковка на производителя.

2. Опаковката, маркировката и етикета на материалите и консумативите да отговарят на изискванията на действащите наредби за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на строителни имуществва и материали.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, издадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Екземпляр от Акт образец 12 (за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за „Съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г. ”, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

8.2. Екземпляр от Акт образец 19 за завършените и подлежащи на заплащане натурални видове СМР.

8.3. Екземпляр от Протокол за поети гаранционни условия от изпълнителя, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, издадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г.

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/ ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

„Ремонт на покривно покритие на сграда №22 „Битов корпус №2”

№ по ред	Вид на СРР	Марка	Количество	Технически изисквания
1.	Улук (безшевен)	м.	55	Безшевен, поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив, разгъвка – 300 мм
2.	Демонтаж на съществуващ улук	м.	55	
3.	Демонтаж надулучна пола	м.	55	
4.	Монтаж надулучна пола	м.	55	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, цвят – сив, прахово боядисан
5.	Капачки улук	бр.	2	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив
6.	Казанчета	бр.	4	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив, с долно отгичане ф 100
7.	Улама един метър широка	м.	10	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив
8.	Обшивка по комини	бр.	4	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив
9.	Отдушник за ремонт	бр.	4	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив
10.	Препокриване	м. ²	450	
11.	Хаспел	бр.	1	
12.	Транспорт ламарина	бр.	2	
13.	Обработка гръмоотводи	бр.	2	
14.	Мушама ТОНДАХ	м. ²	508	Дифузионно фолио, дишащо – 160 гр/кв.м.
15.	Летви ¾ см.	м.	2708	Дървесина иглолистна, импрегрирана 30x40 мм
16.	Пирони 8 см.	кг.	51	
17.	Лепенка ТОНДАХ	бр.	6	
18.	Дъска било	бр.	6	Дървесина иглолистна, импрегрирана 40x130 мм

19.	Фалцов капак ТОНДАХ	бр.	77	
20.	Винт за капак	бр.	113	Кадмиран
21.	Пирон дюбел 6x80	бр.	1700	
22.	Керемиди континентал плюс ТОНДАХ	бр.	5410	Керамична, пресована с допълнително покритие
23.	Транспорт и сваляне керемиди с кран	бр.	3	
24.	Транспорт и сваляне (летви)	бр.	2	
25.	Измазване комини	бр.	5	Мрежа и теракол клас С2
26.	Снегозадържащи скоби ТОНДАХ	бр.	101	
27.	Демонтаж покривни прозорци Велукс 78/118	бр.	17	
28.	Монтаж покривни прозорци Велукс 78/118	бр.	17	
29.	Допълнителни комплекти за Велукс	бр.	1	
30.	Контейнер 7м3 (приблизително бр.)	бр.	14	
31.	Полиуретан, боя отдушник	бр.	5	Полагане на полиуретан и боядисване на отдушници

„Ремонт на покривно покритие на сграда №23 „Битов корпус №2”

№ по ред	Вид на СРР	Мярка	Количество	Технически изисквания
1.	Улук (безшевен)	м.	70	Безшевен, поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив, разгъвка – 300 мм
2.	Демонтаж на съществуващ улук	м.	70	
3.	Демонтаж надолучна пола	м.	70	
4.	Монтаж надолучна пола	м.	70	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив
5.	Обшивка към стена (калкан трети корпус)	м.	20	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив
6.	Капачки улук	бр.	4	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан
7.	Казанчета	бр.	6	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив, с долно отгичане ф 100
8.	Улама един метър широка	м.	14	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан
9.	Обшивка по комини	бр.	6	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив
10.	Отдушник за ремонт	бр.	6	поцинкована ламарина - 0,55 мм, с ПВС покритие, прахово боядисан, цвят – сив
11.	Препокриване	м. ²	590	
12.	Хаспел	бр.	1	
13.	Транспорт ламарина	бр.	2	
14.	Обработка гръмоотводи	бр.	2	
15.	Мушама (160 гр.) ТОНДАХ	м. ²	662	Дифозионно фолио, дишащо – 160 гр/кв.м.
16.	Летви ¾ см.	м.	3532	Дървесина иглолистна, импрегрирана 30x40 мм
17.	Пирони 8 см.	кг.	66	
18.	Лепенка ТОНДАХ	бр.	7	
19.	Дъска било	бр.	9	Дървесина иглолистна, импрегрирана 40x130 мм
20.	Фалцов капак ТОНДАХ	бр.	100	
21.	Винт за капак	бр.	147	Кадмиран

22.	Пирон дюбел 6x80	бр.	2200	
23.	Керемиди континентал плюс ТОНДАХ	бр.	7070	Керамична, пресована с допълнително покритие
24.	Транспорт и сваляне (керемиди) с кран	бр.	3	
25.	Транспорт и сваляне (летви)	бр.	2	
26.	Измазване комини	бр.	5	Мрежа и теракол клас С2
27.	Снегозадържащи скоби ТОНДАХ	бр.	240	
28.	Демонтаж покривни прозорци Велукс 78/118	бр.	24	
29.	Монтаж покривни прозорци Велукс 78/118	бр.	24	
30.	Допълнителни комплекти за Велукс	бр.	1	
31.	Контейнер 7м ³ (приблизително бр.)	бр.	17	
32.	Полиуретан, боя отдушник	бр.	8	Полагане на полиуретан и боядисване на отдушници